

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาจัว-บ้านอนุยางค์ ตำบลนาหว้า อำเภอโนนหว้า จังหวัดนครพนม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาจัว-บ้านอนุยางค์ ตำบลนาหว้า อำเภอโนนหว้า จังหวัดนครพนม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,725,308.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธชัย ไพรีธร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.2 ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (e-bidding) สายบ้านมาค้อย ตำบลนาหว้า อำเภอโนนหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานพื้นทางหินคลุก(เดิม)ซีเมนต์ บดอัดแน่นหนา 5 ซม 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.1.1.1	ตร.ม.	14,070.000	12.29	172,920.30	1.3702	16.83	236,935.39
2	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader)	ลบ.ม.	703.500	1,076.12	757,050.42	1.3702	1,474.49	1,037,310.48

เห็นชอบ

ยุทธชัย ไพรัตน์

29 สิงหาคม 2565 14:08:52

(นางสาวศุภพณี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

5 ก.ย. 2565

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3 งานพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 10 ซม. 1.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,437.150	1,384.14	1,989,216.80	1.3702	1,896.54	2,725,624.85
	1.3.1.1.1 งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader)							
	2. งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง 2.1 งานไผรมิโดต (Prime Coat) 2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.1 งานไผรมิโดต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							

เห็นชอบ



ยุทธชัย ไพริณ

29 สิงหาคม 2565 14:08:52

(นางสาวศุภพณี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

- 5 ก.ย. 2565

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต(พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคต (PRIME COAT)พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์ก รณิ์ไซยาง MC-70 2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 5 ซม. 2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานดีเส้นจราจร 3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint 3.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	14,070.000	32.22	453,335.40	1.3702	44.14	621,160.16
5		ตร.ม.	14,070.000	307.47	4,326,102.90	1.3702	421.29	5,927,626.19

เห็นชอบ



ยุทธชัย ไพรรณ

29 สิงหาคม 2565 14:08:52

(นางสาวศุภพณี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๒๕๖๕


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายบ้านนาคอย ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 4. งานป้ายจราจรและป้ายโครงการ 4.2 ป้ายโครงการ	ตร.ม.	482.400	260.00	125,424.00	1.3702	356.25	171,855.96
7	4.2.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	3,500.00	3,500.00	1.3702	4,795.70	4,795.70
รวมราคากลาง								10,725,308.73

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพณี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ยุทธชัย โพธิ์สุ

29 สิงหาคม 2565 14:08:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(พื้นที่ทางเชื่อมต้นปรับปรุงคุณภาพด้วยกรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาหว้า อำเภอโนนหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม


(ยุทธชัย ไพรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สิริระตุมิ เชื้อคำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

5 ก.ย. 2565

ยุทธชัย ไพรรณ

29 สิงหาคม 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้าน
นาคอย ตำบลนาจัว-บ้านอุยงคำ ตำบลนาหว้า อำเภอโนนหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต(พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาจัว-บ้านอุยงคำ ตำบลนาหว้า อำเภอโนนหว้า จังหวัดนครพนม หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อ หน่วย x F _N	ราคากลาง
3.1	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม							
	1.1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	14,070.000	12.29	172,920.30	1.3702	16.83	236,935.39
6.1	1.2	งานพื้นทางหินคลุก(เดิม)ซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 5 ซม.							
	1.2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	1.2.1.1.1	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยก	ลบ.ม.	703.500	1,076.12	757,050.42	1.3702	1,474.49	1,037,310.48
9.1	1.3	งานพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 10 ซม.							
	1.3.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	1.3.1.1.1	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยก	ลบ.ม.	1,437.150	1,384.14	1,989,216.80	1.3702	1,896.54	2,725,624.85
13.1	2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)							
	2.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1.1	งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
16.1	2.1.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์กร	ตร.ม.	14,070.000	32.22	453,335.40	1.3702	44.14	621,160.16
	2.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.							
	2.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1.1	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
20.1	2.2.1.1.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING	ตร.ม.	14,070.000	307.47	4,326,102.90	1.3702	421.29	5,927,626.19
	3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint							
	3.1.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
22.1	3.1.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	482.400	260.00	125,424.00	1.3702	356.25	171,855.96
	4	งานป้ายจราจรและป้ายโครงการ							
	4.2	ป้ายโครงการ							
22.1	4.2.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	3,500.00	3,500.00	1.3702	4,795.70	4,795.70
TOTAL									10,725,308.73

เห็นชอบ

(ลายเซ็น)

(นางสาวศุภพณี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม