

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม - บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม - บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๑๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้า ๑/๑)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้า ๑/๒)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยุทธชัย ไพรีธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชัยณรงค์ ศรีหานาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม - บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	2,680.00	11.80	31,624.00	1.3984	10.50	44,223.60
	1.2 งานพื้นทางหินคลุก(เดิม)ซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	134.00	1,202.89	161,187.26	1.3984	1,682.12	225,404.26
	1.3 งานพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	273.03	1,507.26	411,527.20	1.3984	2,107.75	575,479.64
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	2,680.00	27.77	74,423.60	1.3984	38.83	104,073.96
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,680.00	316.74	848,863.20	1.3984	442.93	1,187,050.30
3	งานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	13.40	260.00	3,484.00	1.3984	363.58	4,872.03
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	67.00	260.00	17,420.00	1.3984	363.58	24,360.13
	3.3 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3984	4,894.40	4,894.40
รวมค่าก่อสร้าง								2,170,357.72

① ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,548,529.26

② ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๖ ๒ ๖ ๖ ๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม - บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 335.00 ม.
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	2,170,357.72	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผันชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	2,170,357.72	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ปรับลด) (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	2,170,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.335 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 6,477,611.94 บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายยุทธชัย ไพรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายชัยณรงค์ ศรีหานาม)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงค์ฤทธิ์ อ่ำพันธ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

